



Legende

- M20 Maßnahmen-Nr.
- Maßnahmen an Querbauwerken**
 - Bereits realisierte Maßnahmen
- Priorität**
 - 1 - hoch
 - 2 - mittel
 - 3 - nachrangig
- Lineare Maßnahmen**
 - Bereits realisierte Maßnahmen
- Priorität**
 - 1 - hoch
 - 2 - mittel
 - 3 - nachrangig
- zus. Kennzeichnung Maßnahmenbereich

M0
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.3
Rm ca. 6,36
- Fischaufstiegsanlage anlegen
Unterhaltungspflicht: Triebwerksbetreiber

M8
Priorität 1 - LAWA 69, 72, 73 - BY 69.5, 72.2, 72.4, 73.1, 73.2
Rm ca. 5,42-6,05
- vorhandenen Absturz umbauen ev. durch Laufverlängerung
- naturnahen Gewässerlauf anlegen (rechts Ufer, oberhalb des Absturzes)
- abschnittsweise Auflockerung starrer monotoner Uferlinien
- Ufergehölzsaum entwickeln/verlecken
- Hochstaufenflur/Rohrriech herstellen oder entwickeln
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

Absturz - Durchgängigkeit herstellen

M7
Priorität 1 - LAWA 71, 72, 73 - BY 71, 72.1, 73.1
Rm ca. 5,1-6,35
- Einbau von Strukturelementen im vorhandene Profil (z.B. Einbau von Wurzelstöcken)
- Leicht geneigten Verlauf anlegen
- Ufergehölzsaum entwickeln (beidseitig)
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

M6
Priorität 2 - LAWA 72, 73 - BY 72.4, 73.1
Rm ca. 4,60-4,70
- Auflockerung starrer/monotoner Uferlinien
- Ufergehölzsaum entwickeln (linkes Ufer)
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

M5
Priorität 1 (2) - LAWA 69, 71, 72, 73 - BY 69.5, 71, 72.1, 72.4, 73.1, 73.2
Rm ca. 3,20-4,35
- vorhandenen Absturz umbauen (geg. in Verbindung mit Laufverlängerung)
- Einbau von Strukturelementen im vorhandene Profil (z.B. Einbau von Wurzelstöcken)
- leicht pendelnden Gewässerlauf anlegen
- abschnittsweise Auflockerung starrer/monotoner Uferlinien (beidseitig)
- Ufergehölzsaum herstellen (mit Schwerpunkt auf südseitigen Grundstücken)
- Hochstaufenflur herstellen (Schwerpunkt linkslaufig)
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

Durchgängigkeit optimieren

M1
Priorität 1 - LAWA 71, 72, 73 - BY 71, 72.2, 72.4, 73.1
Rm ca. 0,00-2,83
- Einbau von Strukturelementen im vorhandene Profil (z.B. Einbau von Wurzelstöcken)
- Naturnahen Gewässerlauf anlegen (rechtslaufig)
- abschnittsweise Auflockerung starrer/monotoner Uferlinien (beidseitig)
- Ufergehölzsaum herstellen (beidseitig)
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

M2
Priorität 1 - LAWA 71, 72, 73 - BY 71, 72.4, 73.1
Rm ca. 1,00-2,26
- Einbau von Strukturelementen im vorhandene Profil (z.B. Einbau von Wurzelstöcken)
- Auflockerung starrer/monotoner Uferlinien
- Ufergehölzsaum herstellen
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

M3
Priorität 1 - LAWA 71, 72, 73 - BY 71, 72.4, 73.1
Rm ca. 1,60-1,74
- Einbau von Strukturelementen im vorhandene Profil (z.B. Einbau von Wurzelstöcken)
- Auflockerung starrer/monotoner Uferlinien
- Ufergehölzsaum herstellen bzw. ergänzen (Schwerpunkt rechtslaufig)
Unterhaltungspflicht: WWA Rosenheim

M4
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.4
Rm ca. 2,18
- vorhandene Fischaufstiegsanlage umbauen/optimieren
Unterhaltungspflicht: Triebwerksbetreiber

**Flusswasserkörper 1_F565
"Moosach"**
Umsetzungskonzept



Quelle: Geodaten: ©Landsamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

| Index | Bemerkung | geänd. am | Name | gepr. am | Name |
|-----------------------------|--|------------|------------------------------|------------|-----------|
| Vorhaben: | Umsetzungskonzept "Hydromorphologische Maßnahmen" Flusswasserkörper 1_F565 | | Anlage: | 2.1 | |
| Vorhabensträger: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim | | Plan-Nr.: | M1 | |
| Landkreis: | Rosenheim | | Schutzvermerk/Dateiname: | | |
| Gemeinde: | Tuntenhausen | | entw.: | 15.06.2016 | Rumpfmayr |
| Vorhabenkreiszeichen (DWA): | 624/63000012 | | gez.: | 11.09.2017 | Rumpfmayr |
| Maßstab: | 1 : 5.000 | | gepr.: | 22.09.2017 | Bittl |
| Entwurfsverfasser | | | | | |
| 25.09.2017 | Unterschrift Entwurfsverfasser | 25.09.2017 | Unterschrift Vorhabensträger | | |