M16: 71; 72.1 (Pr. 2)
Habitatverbesserung im vorhandenen Profil, Gewässerprofil naturnah umgestalten
Fkm 29,50-37,60

Voraussetzung: Grunderwerb/-tausch/-pacht, sonstige Vereinbarungen; Gewässerschlauch und 40% der angrenzenden Flurstücke

M24: 71 (Prio 1)
Habitatverbesserung im vorhandenen Profil, Grunderwerb des Flusschlauches Isen angestrebt
Fkm 9,30-37,60

AW3: 74.4 (Pr. 2)
Auegewässer/Ersatzfließgewässer entwickeln
Fkm 28,00

Voraussetzung: Grunderwerb/-tausch/-pacht, sonstige Vereinbarungen; Gewässerschlauch und 40% der angrenzenden Flurstücke

M12: 61; 69.4 (Pr. 2)
Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses, Fischaufstiegsanlage an Wehr umbauen/optimieren
Fkm Höhe 27,30-27,50

AW2: 74.4; 75.1 (Pr. 2)
Auegewässer/Ersatzfließgewässer entwickeln, Altgewässer anbinden
Fkm 25,50

Voraussetzung: Grunderwerb/-tausch/-pacht, sonstige Vereinbarungen

M14: 69.2 (Pr. 1)
Wehr/Absturz ersetzen durch passierbares BW (z.B. Sohlgleite)
Fkm 29,90-30,60

U5: 69.31
Passierbares BW (technische oder naturnahe Fischaufstiegsanlage) an einem Wehr/Absturz/ Durchlassbauwerk angelegt
Fkm Höhe 27,30

U4: 69.2
Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzt durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)
Fkm Höhe 26,00

M13: 69.5; 75.2 (Pr. 3)
Verbesserung der Durchgängigkeit (z.B. Rampe umbauen/optimieren), Durchgängigkeit in die Seitengewässer/Hartinger Bach verbessern
Fkm 26,60-28,65

M15 : 74.4 (Pr. 3)
Auegewässer/Ersatzfließgewässer entwickeln
Fkm Ornauer Mühlkanäle

Legende

- Flusswasserkörper 1_F573
- M20 Maßnahmen-Nr.
- U1 Maßnahmen-Nr. (bereits realisiert/umgesetzt)
- zus. Kennzeichnung Maßnahmenbereich

Maßnahmen an Querbauwerken

- Bereits realisierte Maßnahmen

Priorität

- 1 - hoch
- 2 - mittel
- 3 - nachrangig

Lineare Maßnahmen

- Bereits realisierte Maßnahmen

Priorität

- 1 - hoch
- 2 - mittel
- 3 - nachrangig
- Flussschlauch, Grunderwerb angestrebt

- Landkreisgrenzen
- Gemeindegrenzen
- FFH-Gebiet "Isental mit Nebenbächen (7739-371)"
- Grundbesitz Freistaat Bayern/WWA
- Grundbesitz Autobahndirektion Süd

Flusswasserkörper 1_F573
"Isen von Außerbittlbach bis Mündung"

Umsetzungskonzept

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

0 50 100 200 300 Meter

N

Quelle: Geodaten: ©Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

Vorhaben:	Umsetzungskonzept "Hydromorphologische Maßnahmen" Flusswasserkörper 1_F573	Anlage:	5.31	
Vorhabensträger:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim	Plan-Nr.:	MÜ4	
Landkreis:	Mühldorf a. Inn			
Gemeinde:	Ampfing, Heldenstein	Schutzvermerk/Dateiname:		
Vorhabenskennzeichen (WRA):	82e1630000012			
Maßstab: 1 : 5.000	Maßnahmenplan	entw.	18.03.2020	Braunsteffer
		gez.	01.09.2022	Wand
		gepr.	31.10.2022	Britt
Entwurfsverfasser				
10.11.2022		10.11.2022		
Datum	Unterschrift Entwurfsverfasser	Datum	Unterschrift Vorhabensträger	